

Overvannspakker for enebolig.

Type: OVB-VILLA

Bruksområder:

Fjerner problemet med vannansamling eller
oversvømmelse i din hage:

- unngå fuktighet i fasade/grunn.
- forebygg vannansamlinger.
- unngå oversvømminger.

En pakke består av flere moduler koblet
sammen. I tillegg er en inspeksjonmodul med
100L sandfang inkludert. Dette gjør
OVB-Villa til en komplett eneboligpakke.

Montering:

Se medfølgende monteringsanvisning

Materiale:

Spesielt utvalgt PP. Farge: Sort

Lagring:

Unngå direkte sollys over lang tid. Kan stables.

Fordeler:

- leveres komplett med geotekstil.
- 96% utnyttelsesgrad.
- 4-5 ganger mer effektiv enn tradisjonell
stengrop.
- grav 4-5 ganger mindre grop.
- forberedt for rørtilkoblinger.
- kan trafikkeres, kreves 50 cm overfylling.
- lett å håndtere og transportere.
- monteres raskt, da moduler kommer
prefabrikkert.

Type: OVB-VILLA

| Pakke | NRF |
|----------------|-----------|
| OVB-VILLA S | 302 37 46 |
| OVB-VILLA M | 302 37 47 |
| OVB-VILLA L | 302 37 48 |
| OVB-VILLA XL | 302 37 49 |
| OVB-VILLA XXL | 302 42 21 |
| OVB-VILLA XXXL | 302 42 19 |

HELNOR AS
Postboks 74
2361 Rudshøgda

For siste oppdaterte versjon
av dette databladet,
se www.helnor.no

HELNOR



En pakke består av flere moduler koblet sammen.
I tillegg er en inspeksjonmodul med 100L sandfang inkludert.
Dette gjør OVB-Villa til en komplett eneboligpakke.



Prefabrikkert modul.



Inspeksjonmodul med 100L sandfang inkludert.



Kompositt-lokk med pakning for belastning opp mot 200 kg.